

EF Tritonvej
Tritonvej
9210 Aalborg SØ
Att. Kristian Blume

Aalborg, 23.03.2021

Hej Kristian

Hermed tilbud på udskiftning af skadet kabler til belysning i terræn, samt indbygning af HPFI relæ til de to kabelbaner.

Jeg har prissat begge områder.

Kabel 1:

- Demontering af skadet kabler i master.
- Opgravning af render mellem eksisterende master hvor de skadet kabler er anvist.
- Fremføring af nye kabler 5g6, samt udlægning af dækplade. (Ca. 200 meter)
- Reetablering af opgravet græs og belægning.
- Genmontering af nye kabler i eksisterende master.
- Indbygning af nyt HPFI relæ i eksisterende tavle.

Pris i alt ekskl. moms **Kr.:** **68.000,-**

Kabel 2:

- Demontering af skadet kabler i master.
- Opgravning af render mellem eksisterende master hvor de skadet kabler er anvist.
- Fremføring af nye kabler 5g6, samt udlægning af dækplade. (Ca. 100 meter)
- Reetablering af opgravet græs og belægning.
- Genmontering af nye kabler i eksisterende master.
- Indbygning af nyt HPFI relæ i eksisterende tavle.

Pris i alt ekskl. moms **Kr.:** **36.000,-**

Følgende forudsætninger er gældende:

- At de eksisterende maste indsatser kan genbruges.
- At den del af installationen der ikke skiftes er jorden.
- Opretning af master er ikke indeholdt i tilbuddet.
- Udskiftning af evt. defekte mastehoveder er ikke indeholdt.

Jeg håber tilbuddet er tilfredsstillende og ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen
Erik Fals A/S

Kristian Brix Vestergaard
T: 4012 7382
M: kbv@erikfals.dk